Sprawa nr 271.5.2012 Kampinos, dnia 19 października 2012 r.

Informacja- Wyjaśnienie

Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.5.2012 pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno")

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, że dnia 18.10.2012 r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji następującej treści:

Pytania:

1. Warstwa czynna złoża przedstawiona na rys. 2 (część instalacyjna) składa się z 0,25m złoża G-1 i 0,43m złoża L-1 a w opisie i obliczeniach przewidziano 0,23m złoża L-1 i 0,43m złoża G-1. Która wersja jest prawidłowa ?
2. W projekcie - część instalacyjna nie przewidziano zaworów odcinających dopływ wody surowej z mieszacza do poszczególnych filtrów w czasie ich płukania wodą uzdatnioną. Czy zamawiający przewiduje zainstalowanie tych zaworów ?
3. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów wewnętrznych stacji, przesyłowych i płuczących z rur i kształtek PVC ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Uszczegółowienie tej kwestii zawarte jest w Specyfikacji Technicznej pkt. 6.2.3.str. 15 Wysokość warstwy złoża G-1 należy przyjąć 0,25 m, natomiast złoża L-1 - 0,43 m.

Ad. 2. Zasadniczo nie przewiduje się zaworów odcinających dopływ wody surowej z mieszacza do poszczególnych filtrów pospiesznych , ponieważ przed mieszaczem zaprojektowano zawór zwrotny i płukanie odbywa się wodą uzdatnioną. Niemniej dopuszcza się zainstalowanie zaworów z uwagi na sytuacje awaryjne tj. wyłączenie danego filtra pośpiesznego, celem umożliwienia pracy pozostałym.

Ad. 3. W projekcie wykonawczym przyjęto zasadę, że rurociągi wewnętrzne przesyłowe i wód popłucznych zaprojektowano w SUW ze stali, natomiast orurowanie filtrów pospiesznych z PVC lub PE. Z tych też względów nie dopuszcza się wykonywania rurociągów wewnętrznych przesyłowych i wód popłucznych z rur i kształtek PVC co jest wynikiem naszego dobrego doświadczenia na innej SUW na terenie Gminy Kampinos.